

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.9	km km	1.900	
				RAZEM	1.900
2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 5.9	t t	5.900	
				RAZEM	5.900
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 5890	m ² m ²	5890.000	
				RAZEM	5890.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skrośnięcie nawierzchni drogowej asfaltem 5890	m ² m ²	5890.000	
				RAZEM	5890.000
5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 5890	m ² m ²	5890.000	
				RAZEM	5890.000
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 5890	m ² m ²	5890.000	
				RAZEM	5890.000
7	KNNR-W 10 2402-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm 1900	m ² m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
8	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 5 cm 1900	m ² m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1900	m ² m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000