

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej w Kolonii Tarło, dz. nr 446, 492					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.845	km		
			km	0.845	
				RAZEM	0.845
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 3242.5	m ²		
			m ²	3242.500	
				RAZEM	3242.500
3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 3242.5	m ²		
			m ²	3242.500	
				RAZEM	3242.500
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3242.5	m ²		
			m ²	3242.500	
				RAZEM	3242.500
5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 1690	m ²		
			m ²	1690.000	
				RAZEM	1690.000