Budowa obejmuje wykonanie ogrodzenia:

- furtka szerokości 1,0 m - 1,0 sztuki.
- brama wjazdowa przesuwna szerokości 5,0 m.
- ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m



Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 12966

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **Roboty przygotowawcze** | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-01 analogia | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym | km | | |
| | | | 324,5/1000 | km | 0,325 | |
| | | | | | RAZEM | 0,325 |
| **2** | | | **Ogrodzenie boiska Brzeźnica Leśna** | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-02 1808-01 analogia | | Furtka szerokość 1,0 m na gotowych słupkach | kpl. | | |
| | | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.2 | KNR 2-02 1808-10 analogia | | Brama wjazdowa przesuwna szer. 5,0 m | kpl. | | |
| | | | 1,0 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 d.2 | KNR 2-02 1804-11 | | Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | | |
| | | | 324,5-5,0-1,0 | m | 318,500 | |
| | | | | | RAZEM | 318,500 |