

---

# KOSZTORYS ŚLEPY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie poboczy drogi gminnej nr 103520L  
ADRES INWESTYCJI : Pałecznicza Kolonia  
INWESTOR : GMINA NIEDŹWIADA  
ADRES INWESTORA : NIEDŹWIADA - KOLONIA 43, 21-104 NIEDŹWIADA  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 08.01.2018

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw. 2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.01.2018

Data zatwierdzenia

| Lp.                       | Podstawa | Opis                                                                                                                                                                                         | jm             | Nakłady  | Koszt jedn. | R            | M            | S            |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>                  |          | <b>Droga gminna 103520L, utwardzenie poboczy</b>                                                                                                                                             |                |          |             |              |              |              |
| 1                         | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - wykonanie korytka gł. 10 cm, szer. 50 cm i zdjęcie warstwy ziemi bez jej wywozu. | m <sup>2</sup> |          |             |              |              |              |
| d.1                       | 0103-04  | analogia<br>obmiar = (1506+2220)*0.50 = 1863.000 m <sup>2</sup>                                                                                                                              |                |          |             |              |              |              |
| 1*                        |          | -- R --<br>robocizna<br>0.0028r-g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             | r-g            | 5.2164   | 0.000       | 0.00         |              |              |
| 2*                        |          | -- M --<br>woda<br>0.005m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 9.3150   | 0.000       |              | 0.00         |              |
| 3*                        |          | -- S --<br>walec samojezdny wibracyjny 7.5 t<br>0.0043m-g/m <sup>2</sup>                                                                                                                     | m-g            | 8.0109   | 0.000       |              |              | 0.00         |
| 4*                        |          | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)<br>0.0039m-g/m <sup>2</sup>                                                                                                                              | m-g            | 7.2657   | 0.000       |              |              | 0.00         |
| <b>Razem z narzutami:</b> |          |                                                                                                                                                                                              |                |          |             |              |              |              |
| <b>Cena jednostkowa:</b>  |          |                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b>    |          |             | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> |
| 2                         | KSNR 6   | Mechaniczne uformowanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |          |             |              |              |              |
| d.1                       | 0113-05  | obmiar = 1863 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |                |          |             |              |              |              |
| 1*                        |          | -- R --<br>robocizna<br>0.0261r-g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             | r-g            | 48.6243  | 0.000       | 0.00         |              |              |
| 2*                        |          | -- M --<br>tłuczeń kamienny<br>0.212t/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | t              | 394.9560 | 0.000       |              | 0.00         |              |
| 3*                        |          | miel kamyenny<br>0.0143t/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | t              | 26.6409  | 0.000       |              | 0.00         |              |
| 4*                        |          | woda<br>0.01m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 18.6300  | 0.000       |              | 0.00         |              |
| 5*                        |          | materiały pomocnicze<br>0.2%(od M)                                                                                                                                                           | %              | 0.2000   | 0.000       |              | 0.00         |              |
| 6*                        |          | -- S --<br>równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)<br>0.0029m-g/m <sup>2</sup>                                                                                                                   | m-g            | 5.4027   | 0.000       |              |              | 0.00         |
| 7*                        |          | walec statyczny samojezdny<br>0.0282m-g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                       | m-g            | 52.5366  | 0.000       |              |              | 0.00         |
| <b>Razem z narzutami:</b> |          |                                                                                                                                                                                              |                |          |             |              |              |              |
| <b>Cena jednostkowa:</b>  |          |                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b>    |          |             | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> |

## PODSUMOWANIE

Droga gminna 103520L, utwardzenie poboczy

|       | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|       | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM |       |           |           |        |

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.   | Nazwa     | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|-----|---------|------------|---------|
| 1.    | robocizna | r-g | 53.8407 | 0.00       | 0.00    |
| RAZEM |           |     |         |            |         |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.          | Nazwa                | Jm             | Ilość        | Il inw. | Il wyk.      | Ce-<br>na<br>jedn. | War-<br>tość | Gru-<br>pa | Dostaw-<br>ca | Cena<br>dostaw-<br>cy | Ra-<br>bat<br>mak-<br>sy-<br>mal-<br>ny | Ra-<br>bat<br>za-<br>sto-<br>so-<br>wa-<br>ny |
|--------------|----------------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.           | tluczeń kamienny     | t              | 394.956<br>0 |         | 394.956<br>0 | 0.00               | 0.00         |            |               |                       |                                         |                                               |
| 2.           | miat kamienny        | t              | 26.6409      |         | 26.6409      | 0.00               | 0.00         |            |               |                       |                                         |                                               |
| 3.           | woda                 | m <sup>3</sup> | 9.3150       |         | 9.3150       | 0.00               | 0.00         |            |               |                       |                                         |                                               |
| 4.           | woda                 | m <sup>3</sup> | 18.6300      |         | 18.6300      | 0.00               | 0.00         |            |               |                       |                                         |                                               |
| 5.           | materialy pomocnicze | zł             |              |         |              |                    | 0.00         |            |               |                       |                                         |                                               |
| <b>RAZEM</b> |                      |                |              |         |              |                    |              |            |               |                       |                                         |                                               |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.          | Nazwa                               | Jm  | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1.           | spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g | 7.2657  | 0.00       | 0.00    |
| 2.           | równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g | 5.4027  | 0.00       | 0.00    |
| 3.           | walec statyczny samojezdny          | m-g | 52.5366 | 0.00       | 0.00    |
| 4.           | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t   | m-g | 8.0109  | 0.00       | 0.00    |
| <b>RAZEM</b> |                                     |     |         |            |         |

Słownie: zero i 00/100 zł