

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi Tarło Kolonia dz. nr 499, 524					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.538	km		
			km	0.538	
				RAZEM	0.538
2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1614	m ²		
			m ²	1614.000	
				RAZEM	1614.000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1614	m ²		
			m ²	1614.000	
				RAZEM	1614.000
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1614	m ²		
			m ²	1614.000	
				RAZEM	1614.000
5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III 1076	m ²		
			m ²	1076.000	
				RAZEM	1076.000