

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabiele długości 962 m					
1		PODBUDOWY			
1 d.1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		<pod w-wę ścieralną> 3000	m ²	3 000,00	
		<pod w-wę wyrównawczą> 3000	m ²	3 000,00	
				RAZEM	6 000,00
2		NAWIERZCHNIA			
2 d.2	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		3000	m ²	3 000,00	
				RAZEM	3 000,00
3 d.2	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Krotność = 0,75	m ²		
		3000	m ²	3 000,00	
				RAZEM	3 000,00