

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEDŹWIADA**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niedźwiada

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale NR LIV/349/23 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w taki sposób, że załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr
Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1
	Dochody bieżące ^x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	55 359 063,83	33 757 807,47	2 708 537,00	20 911,00	20 647 619,00	6 073 150,47	4 307 590,00	1 030 900,00	21 601 256,36	700 000,00	20 901 256,36	
2025	33 778 496,19	32 554 000,00	2 800 000,00	21 000,00	21 533 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	734 400,00	1 224 496,19	0,00	1 224 496,19	
2026	31 510 000,00	31 510 000,00	2 850 000,00	21 000,00	20 139 000,00	3 850 000,00	4 650 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 214 000,00	32 214 000,00	2 950 000,00	21 000,00	20 643 000,00	3 880 000,00	4 720 000,00	735 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 831 000,00	32 831 000,00	2 960 000,00	21 000,00	21 160 000,00	3 900 000,00	4 790 000,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 530 000,00	33 530 000,00	3 050 000,00	21 000,00	21 689 000,00	3 940 000,00	4 830 000,00	735 850,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 611 500,00	35 611 500,00	3 140 500,00	21 000,00	23 500 000,00	2 250 000,00	6 700 000,00	736 100,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:			
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2024		55 441 462,77	33 609 906,48	18 095 103,11	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	21 831 566,29	21 831 566,29	1 317 000,00		
2025		33 238 496,19	32 014 000,00	16 473 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 496,19	1 224 496,19	0,00		
2026		30 460 000,00	30 460 000,00	16 675 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		31 064 000,00	31 064 000,00	17 139 000,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		31 681 000,00	31 681 000,00	17 617 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		32 380 000,00	32 380 000,00	18 107 000,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		34 361 500,00	34 361 500,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				3.1	4.1	4.2	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-82 398,94	0,00	622 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	622 398,94	82 398,94
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{θ)} a wydatkami bieżącymi *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,99	770 299,93			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00			

θ) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	1,78%	4,31%	8.3	8.3.1	8.4.1
2024	2,98%	1,78%	4,31%	16,61%	17,40%	TAK
2025	3,00%	3,00%	x	15,41%	16,20%	TAK
2026	4,54%	4,54%	x	13,08%	14,25%	TAK
2027	4,58%	4,58%	x	11,50%	12,67%	TAK
2028	4,34%	4,34%	x	9,14%	10,31%	TAK
2029	4,11%	4,11%	x	6,60%	7,77%	TAK
2030	3,88%	3,88%	x	3,99%	5,16%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 034 784,00	1 034 784,00	1 014 325,41	4 266 043,36	4 266 043,36	4 266 043,36	1 094 784,00	1 094 784,00	1 014 325,41
2025	917 744,03	917 744,03	917 744,03	1 224 496,19	1 224 496,19	1 224 496,19	917 744,03	917 744,03	917 744,03
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 137 256,29	3 137 256,29	2 651 797,36	1 647 644,60	987 725,00	659 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 224 496,19	1 224 496,19	1 224 496,19	2 212 221,22	987 725,03	1 224 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	59 272,00	59 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonym do wieloletniej prognozy finansowej.



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEDŹWIADA**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr LIV/350/23 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały – zwiększa się dochody gminy o kwotę 610 225,60 zł. Plan dochodów Gminy Niedźwiada wynosi ogółem 55 359 063,83 zł w tym dochody bieżące 33 757 807,47 zł a dochody majątkowe 21 601 256,36 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały – zwiększa się wydatki gminy o kwotę 610 225,60 zł. Plan wydatków Gminy Niedźwiada wynosi 55 441 462,77 zł w tym wydatki bieżące 33 609 906,48 zł a wydatki majątkowe 21 831 556,29 zł

3. Wprowadza się zmiany w następujących załącznikach do *Uchwały*:

1) Załącznik Nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niedźwiada w 2024 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek

Dochody Gminy Niedźwiada na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	20 780 277,00	0,00	13 995,00	20 794 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 658,00	0,00	13 995,00	146 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 658,00	0,00	13 995,00	26 653,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 784,00	-3 500,00	3 500,00	1 496 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 744,00	0,00	0,00	917 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	929 244,00	-3 500,00	3 500,00	929 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 744,00	0,00	0,00	917 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	-3 500,00	0,00	4 000,00

852		Pomoc społeczna	388 554,20	0,00	1 026,65	389 580,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 672,70	0,00	676,65	67 349,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 672,70	0,00	676,65	2 349,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 843,50	0,00	350,00	45 193,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843,50	0,00	350,00	1 193,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 632,00	0,00	6 200,00	24 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	18 632,00	0,00	6 200,00	24 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 632,00	0,00	6 200,00	24 832,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		bieżące razem:	29 883 840,87	-3 500,00	38 721,65	29 919 062,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 784,00	0,00	0,00	1 034 784,00
600		majątkowe	3 460 000,00	0,00	40 000,00	3 500 000,00
		Transport i łączność				

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 500 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		6350		130 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	170 000,00	
				1 985 111,70	0,00	0,00	0,00	149 053,00	2 134 164,70	
				705 111,70	0,00	0,00	0,00	149 053,00	854 164,70	
	92109			705 111,70	0,00	0,00	0,00	149 053,00	854 164,70	
				705 111,70	0,00	0,00	0,00	149 053,00	854 164,70	
		6257		705 111,70	0,00	0,00	0,00	149 053,00	854 164,70	
				21 412 203,36	0,00	0,00	0,00	189 053,00	21 601 256,36	
				4 266 043,36	0,00	0,00	0,00	149 053,00	4 415 096,36	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	356 918,95	356 918,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	356 918,95	356 918,95
	01095		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	356 918,95	356 918,95

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 112,00	0,00	28 939,00	110 051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 612,00	0,00	9 520,00	89 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 612,00	0,00	9 520,00	89 132,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	19 419,00	19 419,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 419,00	19 419,00
855		Rodzina	3 013 100,00	0,00	93,00	3 013 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	93,00	93,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	93,00	93,00
		bieżące razem:	3 422 794,00	0,00	385 950,95	3 808 744,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			54 748 838,23	-3 500,00	613 725,60	55 359 063,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 300 827,36	0,00	149 053,00	5 449 880,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Gminy Niedźwiada na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					4 052 000,00	296 000,00	12 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 053,00	106 053,00	106 053,00	0,00	106 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 052 000,00	4 052 000,00	296 000,00	12 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 015 000,00	4 015 000,00	296 000,00	12 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 053,00	106 053,00	106 053,00	0,00	106 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 121 053,00	4 121 053,00	365 053,00	12 000,00	353 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 776 769,00	16 776 769,00	14 866 324,00	12 692 767,00	1 993 557,00	659 801,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 169,00	22 169,00	22 169,00	20 716,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 790 764,00	16 740 764,00	14 700 319,00	12 705 409,00	1 994 910,00	659 801,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 144 814,00	13 094 814,00	11 360 520,00	10 015 320,00	1 345 200,00	446 250,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 144 814,00	13 094 814,00	11 360 520,00	10 015 320,00	1 345 200,00	446 250,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 456 402,00	2 456 402,00	2 267 120,00	2 152 520,00	1 114 600,00	121 682,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 448 328,00	2 448 328,00	2 269 046,00	2 144 446,00	1 114 600,00	121 682,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 438,00	90 438,00	81 469,00	65 469,00	16 000,00	3 869,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 512,00	98 512,00	89 543,00	73 543,00	16 000,00	3 969,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
80195			Pozostała działalność	0,00	27 658,00	27 658,00	6 558,00	21 100,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 995,00	13 995,00	12 842,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 742 094,20	1 742 094,20	1 363 678,00	732 930,00	632 748,00	10 000,00	366 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 026,65	1 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 743 120,85	1 743 120,85	1 365 678,00	732 930,00	632 748,00	10 000,00	367 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	136 672,70	136 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					676,65	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137 349,35	137 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	60 843,50	60 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 193,50	61 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 075,00	121 075,00	102 475,00	0,00	102 475,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					127 275,00	127 275,00	102 475,00	0,00	102 475,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	105 632,00	105 632,00	87 032,00	0,00	87 032,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					111 832,00	111 832,00	87 032,00	0,00	87 032,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	286 040,00	286 040,00	169 000,00	44 385,00	124 615,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					346 040,00	346 040,00	169 000,00	44 385,00	124 615,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	117 040,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					177 040,00	177 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	0,00	3 397 304,69	3 397 304,69	1 030 468,00	624 268,00	381 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 420 304,69	3 420 304,69	1 053 468,00	624 268,00	381 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	219 000,00	219 000,00	7 000,00	205 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					242 000,00	242 000,00	7 000,00	205 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niedźwiada w 2024 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje	
		dział	rozdział	podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	Dotacja dla Miasta Lubartów i Miasta Lublin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Niedźwiada uczęszczających do przedszkoli na terenie tych samorządów	801	80104		200 000,00
2.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedźwiadzie	921	92116	381 200,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Lubartowskiej, prowadzonej przez osobę fizyczną	801	80101	446 250,00	
2.	Dotacja podmiotowa dla przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Górcie Lubartowskiej, prowadzonej przez osobę fizyczną	801	80103	121 682,00	
3.	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Lubartowskiej, prowadzonej przez osobę fizyczną	801	80149	3 969,00	
4.	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Lubartowskiej, prowadzonej przez osobę fizyczną	801	80150	87 900,00	
5.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295		10 000,00
6.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na realizację inwestycji "Renowacja zabytkowych kompleksów kościelnych w gminie Niedźwiada"	921	92120		0,00
7.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na realizację inwestycji "Renowacja zabytkowych kompleksów kościelnych w gminie Niedźwiada" Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Mikołaja w Brzeźnicy Książęcej	921	92120		658 500,00
8.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na realizację inwestycji "Renowacja zabytkowych kompleksów kościelnych w gminie Niedźwiada". Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej	921	92120		658 500,00
9.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605		100 000,00
10.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia i organizacji zajęć sportowych przez Uczniowski Klub Sportowy "Dystans" w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	926	92605		11 250,00
11.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prowadzenia i organizacji zajęć sportowych przez Uczniowski Klub Sportowy "Dystans" w ramach programu "Niedźwiada na rakiemie"	926	92605		3 000,00
III. Razem:				1 041 001,00	1 641 250,00

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok**

Wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	z tego ze środków	
				własnych i innych bezwrotnych	europjskich
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 549 500,00	163 746,00	1 385 754,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 549 500,00	163 746,00	1 385 754,00
		Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Niedźwiada	1 549 500,00	163 746,00	1 385 754,00
750		Administracja publiczna	659 919,60	98 987,94	560 931,66
	75023	Urzędy gmin	659 919,60	98 987,94	560 931,66
		Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	659 919,60	98 987,94	560 931,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 836,69	222 724,99	705 111,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 836,69	222 724,99	705 111,70
		Rozwój infrastruktury kultury w gminie Niedźwiada-Loklanego Centrum Kultury	927 836,69	222 724,99	705 111,70
Razem			3 137 256,29	485 458,93	2 651 797,36

Wydatki bieżące

801		Oświata i wychowanie	917 744,00	0,00	917 744,00
	80101	Szkoły podstawowe	917 744,00	0,00	917 744,00
		Akademia efektywnej nauki	917 744,00	0,00	917 744,00
855		Rodzina	177 040,00	80 458,59	96 581,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	117 040,00	20 458,59	96 581,41
		(Maluch+)	117 040,00	20 458,59	96 581,41
		zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00
		po zmianie	177 040,00	80 458,59	96 581,41
Razem			1 094 784,00	80 458,59	1 014 325,41

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEDŹWIADA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) w zw. z art. 20 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/291/23 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia, po stwierdzeniu, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/97/04 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29 września 2004 r. i zmienionego uchwałami: Nr XII/48/07 z dnia 23 listopada 2007 r., Nr XVIII/127/12 z dnia 27 listopada 2012 r., Nr XV/107/16 z dnia 2 czerwca 2016 r., Nr XIX/123/20 z dnia 29 września 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/254/22 z dnia 6 września 2022 r., uchwała się co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia, w granicach określonych na rysunku planu, zwany dalej „planem”.

§ 2. Uchwała składa się z następujących, integralnych części:

- 1) tekstu planu, stanowiącego treść uchwały;
- 2) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 1;
- 3) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 2;
- 4) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 3;
- 5) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 4;
- 6) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 5;
- 7) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 6;
- 8) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 7;
- 9) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 8;
- 10) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 9;
- 11) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 10;
- 12) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 11;
- 13) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 12;
- 14) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 13;
- 15) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 14;

- 16) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 15;
- 17) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik graficzny nr 16;
- 18) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 17;
- 19) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik nr 18;
- 20) zbioru danych przestrzennych, stanowiącego załącznik nr 19.

§ 3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustaleń:

- 1) granicy obszaru objętego planem;
- 2) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 4) strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV;
- 5) strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego;
- 6) granicy terenu pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii;
- 7) strefy, w której dopuszcza się usytuowanie dalekosiężnego rurociągu przesyłowego wraz ze strefą bezpieczeństwa;
- 8) kapliczki przydrożnej kłodowej figurującej w gminnej ewidencji zabytków;
- 9) wymiarowania;
- 10) przeznaczenia terenów, oznaczonych odpowiednio symbolem literowym i numerem wyróżniającym je spośród innych terenów.

§ 4. Rysunek planu zawiera oznaczenia elementów informacyjnych, nie będące ustaleniami planu, określające:

- 1) numer AZP stanowiska archeologicznego;
- 2) granice obszaru udokumentowanych złóż kopalin;
- 3) orientacyjny przebieg projektowanego dalekosiężnego rurociągu przesyłowego;
- 4) orientacyjną strefę bezpieczeństwa dalekosiężnego rurociągu przesyłowego;
- 5) przebieg projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV;
- 6) projektowana strefa techniczna napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV;
- 7) strefa ograniczenia w użytkowaniu wynikająca z sąsiedztwa z obszarem kolejowym.

§ 5. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu do 6°;
- 2) dachu krzywiznowym - należy przez to rozumieć dach, którego kształt oparty jest o wycinki łuku;
- 3) dalekosiężnym rurociągu przesyłowym – należy przez to rozumieć rurociąg służący do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej lub produktów naftowych, do lub z instalacji znajdującej się na lądzie, począwszy od ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji, łącznie z tym elementem i wszystkimi przyłączonymi urządzeniami przeznaczonymi specjalnie dla tych rurociągów z wyjątkiem rurociągów technologicznych w obrębie granic baz i stacji paliw płynnych na terenie portów, lotnisk oraz stacji kolejowych;
- 4) miejscach do parkowania – należy przez to rozumieć stanowiska postojowe, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu oraz w tekście planu, poza którą nie można budować:
 - a) budynku, biorąc pod uwagę jego zewnętrzny obrys, do którego nie wlicza się schodów, pochylni, ganków, balkonów, zadaszeń dojsć do budynków, tarasów oraz wykuszy,

- b) budowli za wyjątkiem: miejsc do parkowania, budowli infrastruktury technicznej, urządzeń budowlanych;
- 6) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć funkcję, która zajmuje nie mniej niż 60% powierzchni użytkowej zlokalizowanych na działce budynków;
- 8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć funkcję, która zajmuje nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej zlokalizowanych na działce budynków;
- 9) terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć wszelkie usługi, których uciążliwość nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny i które nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak prawdopodobieństwa negatywnego znaczącego oddziaływania na środowisko, w szczególności na zdrowie ludzi.

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczone na rysunku planu symbolem MN-U
- 3) tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U;
- 4) tereny usług edukacji lub usług biurowych i administracji, oznaczone na rysunku planu symbolem UE-UA;
- 5) tereny usług lub produkcji, oznaczone na rysunku planu symbolem U-P;
- 6) tereny produkcji, oznaczone na rysunku planu symbolem P;
- 7) tereny zabudowy związanej z rolnictwem, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;
- 8) tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem RN;
- 9) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
- 10) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem L;
- 11) tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;
- 12) tereny drogi głównej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG;
- 13) tereny drogi lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;
- 14) tereny drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;
- 15) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolem KR.

§ 7. Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia:

- 1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu;
- 2) zasad kształtowania krajobrazu;
- 3) zasad ochrony krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- 6) granic stref ochronnych terenów budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko.

Rozdział 2.

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ochrona środowiska

§ 8. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) stosowanie w pokryciu dachów 1 koloru spośród: czerwonego, brązowego, grafitowego, ciemno zielonego wraz z ich odcieniami;
- 2) zastosowanie w obrębie terenów KDL, KDD, jednolitych pod względem zastosowanych materiałów oraz wymiarów, poszczególnych elementów małej architektury, takich jak: latarnie, ławki, itp.
- 3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 9. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

- 1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych;
- 2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem terenów 1U, 1U-P, 2U-P, 1P, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem przedsięwzięć służących realizacji celów publicznych;
- 3) zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii;
- 4) odprowadzanie ścieków, w tym wód opadowych i wód roztopowych, w sposób zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych;
- 5) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń mogących powodować przekroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące emisji hałasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 10. Obszar objęty planem położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska. Mają tu zastosowanie nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 11. Część terenów objętych planem (5MN, 6MN, 17MN, 18MN, 19MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 1MN-U, 2U, 1UE-UA, 1P, 1RZ, 6RN, 1WS, 2WS, 3ZN, 4ZN, 1KDG, 11KR, 12KR, 15KR, 16KR, 18KR, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL) położona jest w granicach obszaru udokumentowanych złóż kopalin – udokumentowane złoża węgla kamiennego 410 WK Kolechowice Nowe, oznaczonych na rysunku planu, do których mają zastosowanie przepisy odrębne związane z prawem geologicznym i górnictwem.

§ 12. W rozumieniu przepisów ochrony środowiska, określających dopuszczalny poziom hałasu dla poszczególnych rodzajów terenów, tereny oznaczone symbolem:

- 1) MN wskazuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej;
- 2) MN-U, U wskazuje się jako tereny mieszkaniowo-usługowe;
- 3) UE-UA wskazuje się jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

Rozdział 3.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 13. 1. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 72-82/54-3, AZP 72-82/85-20) w formie strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 mają zastosowanie przepisy związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

3. Na terenie objętym planem znajduje się obiekt o wartości historyczno-kulturowej – kapliczka przydrożna kłodowa z 1965 r., w Niedźwiadzie na działce ewidencyjnej nr 307, na terenie drogi publicznej oznaczonej symbolem terenu 8KDL, figurująca w gminnej ewidencji zabytków.

4. Dla obiektu, o którym mowa w ust. 3 ustala się ochronę poprzez:

- 1) prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich mających na celu zachowanie obiektu;
- 2) stosowanie materiałów odtwarzających historyczny wygląd;
- 3) prowadzenie inwestycji drogowych w sąsiedztwie przydrożnej kapliczki niepowodujących zagrożenia dla zabytku.

Rozdział 4.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 14. 1. W obrębie planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się, następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, wszczętych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami:

- 1) minimalną powierzchnię działki dla terenów 1MN, od 28MN do 30MN, 32 MN, 33MN na 600 m²;
- 2) minimalną powierzchnię działki dla terenów od 2MN do 27MN, 31MN na 1000 m²;
- 3) minimalną powierzchnię działki dla terenu 1MN-U na 600 m²;
- 4) minimalną powierzchnię działki dla terenu 1U na 2000 m²;
- 5) minimalną powierzchnię działki dla terenów 2U na 1500 m²;
- 6) minimalną powierzchnię działki dla terenu 3U na 250 m²;
- 7) minimalną powierzchnię działki dla terenu UE-UA na 2000 m²;
- 8) minimalną powierzchnię działki dla terenu U-P, P na 3000 m²;
- 9) minimalną szerokość frontu działki, dla terenów MN na 15 m;
- 10) minimalną szerokość frontu działki, dla terenów MN-U na 15 m;
- 11) minimalną szerokość frontu działki, dla terenów U, UE-UA na 20 m;
- 12) minimalną szerokość frontu działki, dla terenu U-P, P na 25 m;
- 13) kąt położenia działki względem pasa drogowego drogi, z której jest obsługiwana od 60° do 90°.

3. Dopuszcza się zmniejszenie parametrów działek, o których mowa w ust. 2 o 10%.

Rozdział 5.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15. 1. Ustala się strefę techniczną napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokości 15,0 m (licząc po 7,5 m od osi linii w obie strony), wyznaczoną na rysunku planu. w której obowiązuje zakaz sytuowania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nasadzeń drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m.

2. Przy zagospodarowaniu strefy, o której mowa w ust. 1, w sposób nieokreślony w w/w ustępie, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W przypadku skablowania lub likwidacji linii, o których mowa w ust. 1 ustala się likwidację strefy.

§ 16. 1. Ustala się projektowaną strefę techniczną napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV o szerokości 40,0 m (licząc po 20,0 m od osi linii w obie strony), wyznaczoną na rysunku planu, w której dopuszcza się sytuowanie budynków zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m.

2. Przy zagospodarowaniu strefy, o której mowa w ust. 1, w sposób nieokreślony w w/w ustępie, należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W przypadku skablowania lub likwidacji linii, o których mowa w ust. 1 ustala się likwidację strefy.

§ 17. 1. Ustala się strefę, o szerokości 50,0 m, w której dopuszcza się usytuowanie dalekosiężnego rurociągu przesyłowego wraz ze strefą bezpieczeństwa, oznaczoną na rysunku planu.

2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się usytuowanie dalekosiężnego rurociągu przesyłowego DN 800 wraz ze strefą bezpieczeństwa o szerokości 20,0 m (licząc po 10,0 m od osi rurociągu w obie strony).

3. Na rysunku planu zaznaczono orientacyjny przebieg projektowanego dalekosiężnego rurociągu przesyłowego oraz orientacyjną strefę bezpieczeństwa dalekosiężnego rurociągu przesyłowego.

4. W strefie bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 2 mają zastosowanie przepisy odrębne, w tym w szczególności dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

5. Ustala się zakaz sytuowania zabudowy w odległości mniejszej niż 25,0 m od osi rurociągu, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem ust. 6, pkt 2.

6. Dla strefy bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 2, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

- 1) dopuszczenie zwiększenie lub zmniejszenie średnicy rurociągu na DN 900 lub DN 700;
- 2) zakaz:
 - a) sytuowania budowli, z uwzględnieniem pkt 3,
 - b) sytuowania składów i magazynów,
 - c) nasadzeń drzew i zalesień;
 - d) budowy stawów i zbiorników wodnych,
 - e) budowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną;
- 3) dopuszczenie sytuowania urządzeń i obiektów związanych z dalekosiężnym rurociągiem:
 - a) liniowych stacji zaworów (zasuw),
 - b) rozdzielni technologicznych,
 - c) urządzeń inżynierskich (przejścia przez przeszkody naturalne i sztuczne),
 - d) instalacji i obiektów katodowej ochrony rurociągów przed korozją,
 - e) linii i urządzeń elektroenergetycznych służących do zasilania stacji zaworów i stacji ochrony katodowej,
 - f) linii i urządzeń służących do sterowania stacjami zaworowymi i stacjami ochrony katodowej,
 - g) linii oraz obiektów i urządzeń systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych dalekosiężnych;
- 4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania dla liniowych stacji zaworów, o których mowa w pkt 3:
 - a) powierzchnia stacji – maksymalnie 400 m²,
 - b) wysokość stacji – maksymalnie 3,5 m nad poziom terenu,
 - c) ogrodzenie stacji – ażurowe o maksymalnej wysokości 2,2 m,
 - d) powierzchnia zabudowy komór – maksymalnie 30 m²,
 - e) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30%.

§ 18. Na obszarze objętym planem należy uwzględnić, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w szczególności ustawy o transporcie kolejowym oraz dotyczącymi wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, uwarunkowania wynikające z położenia w sąsiedztwie obszarów kolejowych, w obrębie strefy ograniczenia w użytkowaniu wynikająca z sąsiedztwa z obszarem kolejowym, wyznaczonej na rysunku planu.

Rozdział 6.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 19. 1. Ustala się powiązanie z układem zewnętrznym poprzez drogi wojewódzkie 815 i 821, objęte częściowo planem.

2. Ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów poprzez zjazdy odpowiednio z dróg KDG, KDL i KDD, poprzez tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonej symbolem KR oraz poprzez drogi kategorii krajowej, powiatowej i gminnej usytuowane poza obszarami objętymi planem, bezpośrednio z nim sąsiadujące.

3. W zakresie zapewnienia dróg pożarowych do budynków ustala się ich realizację zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 20. 1. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania, zlokalizowanych w granicach własnych nieruchomości, wyliczoną według następujących wskaźników:

- 1) minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 40 m² powierzchni użytkowej usług, jednak nie mniej niż 3 miejsca;
- 3) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, jednak nie mniej niż 3 miejsca;
- 4) minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 200 m² powierzchni użytkowej obiektów magazynowych i składów, jednak nie mniej niż 3 miejsca.

2. Ustala się 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w przypadku realizacji 6 lub więcej miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 1.

§ 21. Dla dróg wewnętrznych i dojazdów, nieoznaczonych na rysunku planu, do co najmniej 3 działek budowlanych ustala się:

- 1) szerokość nie mniejszą niż 6,0 m,
- 2) minimalną odległość budynków od granicy dróg wewnętrznych i dojazdów na minimum 4,0 m;
- 3) na skrzyżowaniach stosowanie narożnych ścieg, nie mniejszych niż 5,0 m na 5,0 m;
- 4) droga wewnętrzna będąca przedłużeniem istniejącej drogi wewnętrznej powinna mieć szerokość nie mniejszą niż droga, którą przedłuża, z uwzględnieniem pkt 1.

Rozdział 7.

Zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 22. 1. Ustala się dopuszczenie utrzymania, budowy nowych oraz przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej.

2. Ustala się obsługę istniejących i projektowanych budynków z sieci infrastruktury technicznej, poprzez istniejące i projektowane przewody magistralne i sieć rozdzielczą.

§ 23. Dla infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) zaopatrzenie z gminnej sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
 - b) zaopatrzenie z istniejącej stacji uzdatniania wody obsługującej miejscowość zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) uwzględnienie wymogów przeciwpożarowych w zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych;
- 2) w zakresie odprowadzania ścieków:
 - a) odprowadzanie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych,
 - b) odprowadzanie do oczyszczalni ścieków obsługującej miejscowość zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych odprowadzanie na teren własny poprzez rozwiązania indywidualne, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV i niskiego napięcia nn, z dopuszczeniem rozbudowy o nowe stacje transformatorowe SN/nn,

- b) dla nowych, wewnętrznych stacji transformatorowych SN/nn budowę na wydzielonych działkach z dostępem do drogi publicznej, o minimalnej powierzchni 20 m²,
 - c) dopuszczenie budowy wewnętrznych stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną jeżeli zwrócone są w jej kierunku ścianą bez otworów drzwiowych i wentylacyjnych,
 - d) dopuszczenie zaopatrzenia w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. e,
 - e) zakaz pozyskiwania energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych,
 - f) dopuszczenie obiektów i urządzeń służących magazynowaniu energii;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenie z sieci gazowej bądź ze źródeł indywidualnych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 6) w zakresie gospodarki odpadami, gospodarowanie zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami;
- 7) w zakresie dostarczania ciepła:
- a) dopuszczenie zaopatrzenie z sieci gazowej bądź z indywidualnych lub lokalnych źródeł, z dopuszczeniem pozyskiwania energii cieplnej z instalacji odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. b,
 - b) zakaz pozyskiwania energii cieplnej z elektrowni wiatrowych;
- 8) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej dopuszczenie utrzymania, przebudowy i rozbudowy oraz budowy sieci i obiektów.

Rozdział 8.

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 24. Budowę:

- sieci infrastruktury technicznej i obiektów infrastruktury technicznej zajmujących powierzchnię do 40 m² gruntu,
- obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, za wyjątkiem wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- dojść i dojazdów do budynków i działek budowlanych,
- ścieżek rowerowych,
- oświetlenia,
- miejsc do parkowania,
- sieci gazowych, traktuje się jako zagospodarowanie uzupełniające i towarzyszące zagospodarowaniu terenu wynikającemu z przeznaczenia terenu i dopuszcza się ją na wszystkich terenach jeśli nie stoi to w sprzeczności z ustaleniami planu dla poszczególnych terenów oraz przepisami odrębnymi.

§ 25. 1. Ustala się dopuszczenie utrzymania, remontu i przebudowy istniejącej zabudowy, z zachowaniem istniejących parametrów, gabarytów i wymiarów.

2. Ustala się dopuszczenie odbudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, zlokalizowanych w obrębie nieprzekraczalnej linii zabudowy, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w Rozdziale 8 uchwały.

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1MN do 33MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – usługi;
- 3) sytuowanie usług w budynkach mieszkalnych;
- 4) sytuowanie usług nieuciążliwych;
- 5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych:
 - a) zabudowę w formie budynków wolno stojących,

- b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,
 - c) drugą kondygnację jako poddasze użytkowe,
 - d) wysokość zabudowy do 9,0 m,
 - e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° do 40°;
- 6) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
- a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
 - b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
 - c) dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 6° do 40°;
 - d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku, o którym mowa w pkt 5;
- 7) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,7,
 - c) minimalną intensywność zabudowy na 0,05,
 - d) dla terenów 3MN, od 11MN do 14MN minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,
 - e) dla terenów 1MN, 2MN, od 4MN do 10MN, od 15MN do 33MN minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 40%,
 - f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej określonej w lit. od g do lit. i - maksymalnie na 0,4,
 - g) dla terenów 3MN, od 11MN do 14MN minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, na 600 m²;
 - h) dla terenów 2MN, 30MN, 32MN, 33MN minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, na 800 m².
 - i) dla terenów 1MN, od 4MN do 10MN, od 15MN do 29MN, 31MN minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, na 1000 m².

§ 27. Dla terenu 1MN-U ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług;
- 2) sytuowanie usług nieuciążliwych;
- 3) maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów usług handlu na 200 m²;
- 4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych:
 - a) zabudowę w formie budynków wolno stojących,
 - b) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,
 - c) drugą kondygnację jako poddasze użytkowe,
 - d) wysokość zabudowy do 9,0 m,
 - e) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° do 40°;
- 5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
 - a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
 - b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
 - c) dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 6° do 40°;
 - d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku, o którym mowa w pkt 4;

6) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,7,
- c) minimalną intensywność zabudowy na 0,05,
- d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 40%,
- e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej określonej w lit. f - maksymalnie na 0,4,
- f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, na 600 m².

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1U do 3U ustala się:

1) przeznaczenie – tereny usług;

2) zakaz sytuowania usług handlu wielkopowierzchniowego;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,
- b) wysokość zabudowy do 12,0 m,
- c) dachy płaskie bądź dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° do 40° bądź krzywiznowe;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- b) maksymalną intensywność zabudowy na 1,2,
- c) minimalną intensywność zabudowy na 0,05,
- d) dla terenów 1U oraz 2U minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,
- e) dla terenu 3U minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 20%,
- f) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej zgodnie z lit. od g do lit. i - maksymalnie na 0,6,
- g) dla terenów 1U minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 2000 m²,
- h) dla terenów 2U minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 1500 m²,
- i) dla terenów 3U minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 250 m².

§ 29. Dla terenu 1UE-UA ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług edukacji lub usług biurowych i administracji

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi kultury i rozrywki lub usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,
- b) wysokość zabudowy do 15,0 m,
- c) dachy płaskie bądź dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° do 40°;

4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- b) maksymalną intensywność zabudowy na 1,5,
- c) minimalną intensywność zabudowy na 0,1,
- d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30%,
- e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej określonej w lit. f - maksymalnie na 0,6,
- f) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 2000 m².

§ 30. Dla terenów 1U-P, 2U-P ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny usług lub produkcji;
- 2) zakaz sytuowania usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 3) dopuszczenie sytuowania:
 - a) systemów fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 100 kW,
 - b) zabudowy towarzyszącej systemom fotowoltaicznym, w szczególności budynków i obiektów na potrzeby urządzeń magazynowania energii,
 - c) urządzeń magazynowania energii;
- 4) granicę terenu pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w pkt 3, lit. a oraz c;
- 5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, o której mowa w pkt 3, lit. b:
 - a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
 - b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
 - c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci od 25° do 40° bądź krzywiznowe;
- 6) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, nie wymienionej w pkt 5:
 - a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,
 - b) wysokość zabudowy do 12,0 m,
 - c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci od 25° do 40° bądź krzywiznowe;
- 7) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,
 - c) minimalną intensywność zabudowy na 0,05,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 20%,
 - e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej określonej w lit. f - maksymalnie na 0,5,
 - f) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 3000 m².

§ 31. Dla terenu 1P ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny produkcji;
- 2) dopuszczenie sytuowania:
 - a) systemów fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 100 kW,
 - b) zabudowy towarzyszącej systemom fotowoltaicznym, w szczególności budynków i obiektów na potrzeby urządzeń magazynowania energii,
 - c) urządzeń magazynowania energii;
- 3) granicę terenu pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w pkt 2, lit. a oraz c;
- 4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, o której mowa w pkt 2, lit. b:
 - a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
 - b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
 - c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci od 25° do 40° bądź krzywiznowe;
- 5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, nie wymienionej w pkt 4:
 - a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,

- b) wysokość zabudowy do 15,0 m,
 - c) dachy płaskie bądź spadziste o nachyleniu połaci od 25° do 40° bądź krzywiznowe;
- 6) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,
 - c) minimalną intensywność zabudowy na 0,05,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 20%,
 - e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej określonej w lit. f - maksymalnie na 0,5,
 - f) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej na 3000 m².

§ 32. Dla terenów oznaczonych symbolem 1RZ, 2RZ ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny zabudowy związanej z rolnictwem;
- 2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków mieszkalnych:
 - a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych,
 - b) drugą kondygnację jako poddasze użytkowe,
 - c) wysokość zabudowy do 9,0 m,
 - d) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° do 40°;
- 3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych i garażowych:
 - a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
 - b) wysokość zabudowy do 9,0 m,
 - c) dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 6° do 40°;
 - d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów jak w budynku, o którym mowa w pkt 2;
- 4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) maksymalną intensywność zabudowy na 0,7,
 - c) minimalną intensywność zabudowy na 0,05,
 - d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 40%,
 - e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub projektowanej określonej w lit. f - maksymalnie na 0,4,
 - f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, na 1500 m².

§ 33. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1RN do 7RN ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny rolnictwa z zakazem zabudowy;
- 2) zakaz sytuowania budynków.

§ 34. Dla terenów oznaczonych symbolem 1WS, 2WS ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych.

§ 35. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1L do 5L ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny lasów;
- 2) zakaz sytuowania budynków.

§ 36. Dla terenu od 1ZN do 6ZN ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny zieleni naturalnej;
- 2) zakaz sytuowania budynków.

§ 37. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1KDG do 2KDG ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny drogi głównej;
- 2) dla terenu 1KDG, szerokość w liniach rozgraniczających na od 15,2 do 19,0 m.
- 3) dla terenu 2KDG, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 25,6 m do 40,7 m.

§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1KDL do 10KDL ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny drogi lokalnej;
- 2) dla terenu 1KDL, szerokość w liniach rozgraniczających na 12,0 m.
- 3) dla terenu 2KDL, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 7,4 m do 8,5 m;
- 4) dla terenu 3KDL, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 m do 13,3 m;
- 5) dla terenu 4KDL, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 14,4 m do 16,4 m;
- 6) dla terenu 5KDL, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, zmienna od 2,8 m do 2,9 m;
- 7) dla terenu 6KDL, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, na 1,5 m;
- 8) dla terenu 7KDL, szerokość w liniach rozgraniczających na 10,4 m;
- 9) dla terenu 8KDL, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 13,3 m do 15,0 m;
- 10) dla terenu 9KDL, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 10,8 m do 15,1 m;
- 11) dla terenu 10KDL, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, zmienna do 1,1 m.

§ 39. Dla terenów oznaczonych symbolem od 1KDD do 5KDD ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny drogi dojazdowej;
- 2) dla terenu 1KDD, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0 m do 16,1 m;
- 3) dla terenu 2KDD, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 9,0 m do 12,0 m;
- 4) dla terenu 3KDD, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 m do 10,0 m;
- 5) dla terenu 4KDD, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 2,0 m do 10,0 m;
- 6) dla terenu 5KDD, szerokość w liniach rozgraniczających na 12,0 m.

§ 40. Dla terenów od 1KR do 18KR ustala się:

- 1) przeznaczenie – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 2) dla terenu 1KR, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 4,0 m do 8,0 m;
- 3) dla terenu 2KR, szerokość w liniach rozgraniczających na 10,0 m;
- 4) dla terenu 3KR, szerokość w liniach rozgraniczających na 10,0 m;
- 5) dla terenu 4KR, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, na 3,0 m;
- 6) dla terenu 5KR, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, na 4,0 m;
- 7) dla terenu 6KR, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 8,5 m do 12,0 m;
- 8) dla terenu 7KR, szerokość w liniach rozgraniczających na 8,0 m;
- 9) dla terenu 8KR, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, zmienna od 1,1 m do 1,9 m;
- 10) dla terenu 9KR, szerokość w liniach rozgraniczających na 6,0 m;
- 11) dla terenu 10KR, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 5,7 m do 6,0 m;
- 12) dla terenu 11KR, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, na 2,0 m;

- 13) dla terenu 12KR, szerokość w liniach rozgraniczających na 5,0 m;
- 14) dla terenu 13KR, szerokość w liniach rozgraniczających, dla fragmentu objętego planem, zmienna od 2,0 m do 6,0 m;
- 15) dla terenu 14KR, szerokość w liniach rozgraniczających na 6,0 m;
- 16) dla terenu 15KR, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 3,0 m do 6,7 m;
- 17) dla terenu 16KR, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 1,2 m do 10,0 m;
- 18) dla terenu 17KR, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 5,7 m do 6,1 m;
- 19) dla terenu 18KR, szerokość w liniach rozgraniczających na 12,0 m;

Rozdział 9. Przepisy końcowe

§ 41. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów poprzez zakaz tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym zagospodarowaniem lub wykorzystania rolniczego lub ogrodniczego, do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym planie miejscowym.

§ 42. Ustala się stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, MN-U, RZ w wysokości 10%;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem U, UE-UA, U-P, P, w wysokości 30%;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolem RN, WS, L, ZN, KDG, KDL, KDD, KR w wysokości 1%.

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada.

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia ...

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE
UWAG ZŁOŻONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH PAŁEczNICA, PAŁEczNICA-KOLONIA, TARŁO,
TARŁO-KOLONIA, NIEĐZWIADA I NIEĐZWIADA-KOLONIA**

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia uwagi		Uwagi
					uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14.02.2024	osoba fizyczna	Obecne w projekcie planu działki mają przeznaczenie PU (produkcyjno – usługowe) właściciel nie zgadza się z tą zmianą i wnosi o zmianę przeznaczenia działki z PU na MN lub MN-U (na zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową)	Działki 300 i 301 obr. Pałecznicza Kolonia		X	Uwaga nieuwzględniona – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada wyznacza na tym terenie obszary zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z dopuszczeniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń studium, czyli musi być z nim zgodny m.in. w zakresie przeznaczenia terenów oraz parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów.

2	7.02.2024	osoba fizyczna	Prośba o zmianę gruntów z terenu zabudowy zagrodowej (M) na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)	306/1 obr. Patecznica	X	Uwaga nieuwzględniona – uwaga przedmiotowa. Wskazana działka znajduje się poza obszarem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3	2.02.2024	Jednostka organizacyjna	Sprzeciw przeciwko napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV o szerokości 15 m. Działka miała być przeznaczona pod budowę hal przemysłowych. Linia ta będzie dzielić działkę co uniemożliwi takie przedsięwzięcie oraz spowoduje znaczną utratę wartości gruntów.	481/4, obr. Tarlo	X	Uwaga nieuwzględniona – przez przedmiotową działkę oraz sąsiednie tereny ma przebiegać projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV o przebiegu Leszkowice-Lubartów. Jest ona w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego uznawana za kluczowe zamierzenie inwestycyjne w ramach realizacji regionalnej polityki rozwoju. Jest to uwarunkowanie narzucone przez nadrzędne akty planistyczne. W związku z tym linia ta umieszczona jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada (na podstawie art. 9, ust. 2 oraz art. 10, ust. 2, pkt. 7) oraz w przedmiotowym projekcie planu miejscowego (na podstawie art. 15, ust. 3, pkt. 4b). Ponadto projekt planu został zaopiniowany w tym zakresie z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.
4	23.02.2024	Jednostka organizacyjna	Sprzeciw na przeprowadzenie linii napowietrznej przez działkę 481/4. Zarzut przeciwko naruszeniu przepisów obowiązującego prawa w tym prawa własności, ustawy o gospodarce nieruchomościami, pominięcie interesów mieszkańców oraz niegodność z przepisami technicznymi.	481/4, obr. Tarlo	X	Uwaga nieuwzględniona – przez przedmiotową działkę oraz sąsiednie tereny ma przebiegać projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV o przebiegu Leszkowice-Lubartów. Jest ona w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego uznawana za kluczowe zamierzenie inwestycyjne w ramach realizacji regionalnej polityki rozwoju. Jest to uwarunkowanie narzucone przez nadrzędne akty planistyczne. W związku z tym linia ta umieszczona jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada (na podstawie art. 9, ust. 2 oraz art. 10, ust. 2, pkt. 7) oraz w przedmiotowym projekcie planu miejscowego (na podstawie art. 15, ust. 3, pkt. 4b). Ponadto projekt planu został zaopiniowany w tym zakresie z

ROZSTRZYGNIECIE
Rady Gminy Niedźwiada

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia, Rada Gminy postanawia co następuje:

1. Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przedstawionego Radzie Gminy Niedźwiada projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada i Niedźwiada-Kolonia, będą realizowane i finansowane ze środków budżetu Gminy, tj. środków własnych Gminy oraz z pozyskanych funduszy zgodnie z przepisami odrębnymi.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia

Załącznik19.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę.



Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Rady Gminy w Niedźwiadzie z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza- Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) projekt planu miejscowego lub jego zmiany sporządza się wraz z uzasadnieniem.

W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności:

- sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy,
- zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2,
- wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy,
- sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogu przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uwzględnieniu innych przepisów odrębnych. Ponadto plan miejscowy został sporządzony z uwzględnieniem ustaleń i standardów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404).

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada zostały uchwalone: uchwałą Nr XII/49/07 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Pałecznicza na terenie gminy Niedźwiada, uchwałą Nr XXI/84/08 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miejscowości Tarło Wieś, Tarło Kolonia, Klementynów, Pałecznicza Kolonia, uchwałą Nr II/3/18 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada, części miejscowości Pałecznicza i w zakresie lokalizacji ropociągu oraz uchwałą Nr XIX/121/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznicza Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada. Procedura zmiany miejscowego planu została zainicjowana Uchwałą Nr XLV/291/23 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada dla wybranych terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia.

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia jest określenie zasad zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, tereny usług, tereny usług edukacji lub usług biurowych i administracji, tereny usług lub produkcji, lub usług, tereny zabudowy związanej z rolnictwem, tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny lasów, tereny zieleni naturalnej, tereny drogi głównej, tereny drogi lokalnej, tereny drogi dojazdowej, tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, ustalenie linii rozgraniczających terenów, nieprzekraczalnych linii zabudowy, a także ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustaleniami projektu miejscowego planu, w obszarze planu wydziela się liniami rozgraniczającymi tereny i ustala się dla nich podstawowy sposób użytkowania oznaczając na rysunku planu

symbolem literowym MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN-U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, U - tereny usług, UE-UA - tereny usług edukacji lub usług biurowych i administracji, U-P - tereny usług lub produkcji, lub usług, RZ - tereny zabudowy związanej z rolnictwem, RN - tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, L - tereny lasów, ZN - tereny zieleni naturalnej, KDG - tereny drogi g łównej, KDL - tereny drogi lokalnej, KDD - tereny drogi dojazdowej, KR - tereny komunikacji drogowej wewnętrznej.

Ustalenia planu wyrażają politykę przestrzenną gminy Niedźwiada zawartą w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, zarówno w części dotyczącej głównych kierunków rozwoju gminy wyrażonych podstawowymi funkcjami rozwojowymi poszczególnych obszarów, zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego a także zasad obsługi w infrastrukturą techniczną. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z wnioskami właścicieli działek.

Uchwała o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest końcowym etapem procedury formalno – prawnej sporządzenia planu określonej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały przedstawionej Radzie Gminy pod zatwierdzenie, a załącznik graficzny stanowi jej integralną część. Zapisy obowiązującego planu miejscowego są wiążące dla organu architektoniczno – budowlanego Starostwa przy wydawaniu decyzji pozwolenia na budowę. Sporządzenie i zatwierdzenie planu umożliwi uporządkowanie i zagospodarowanie przedmiotowego terenu oraz wpłynie na dalszy rozwój tej części gminy.

I. Zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie mpzp z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada.

Zgodnie z obowiązującym dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada uchwalonym uchwałą Rady Gminy Niedźwiada Nr XXXVIII/254/22 z dnia 6 września 2022 roku, obszar objęty planem znajduje się w obrębie: obszarów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, agroturystyki i rekreacji, obszarów zabudowy usługowej – usług publicznych i komercyjnych, obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, obszary przestrzeni publicznej – usługi o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym z zielenią towarzyszącą, obszary zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, obszary zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, obszary gruntów ornych, lasów i większych skupisk zadrzewień, obszary dolin rzecznych łąk i obniżen terenu, terenów zabudowy usługowo- mieszkaniowej, zabudowy przemysłowo-produkcyjno-usługowej oraz zabudowy usługowo- mieszkaniowej miejskiej.

Analizując przeznaczenie terenu objętego planem, parametry i wskaźniki urbanistyczne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, stwierdza się, że mpzp nie narusza ustaleń Studium.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury.

W miejscowym planie, wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury stanowią ustalenia określające zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (ustalenia Rozdziału 2) oraz zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu (ustalenia Rozdziału 8).

2. Walory architektoniczne i krajobrazowe.

Walory architektoniczne i krajobrazowe terenów objętych planem są przedmiotem analiz i ocen wykonanych na etapie inwentaryzacji terenowej oraz projektowanego dokumentu. Do powyższego zagadnienia odnoszą się ustalenia planu określające zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu (ustalenia Rozdziału 8).

Na etapie sporządzania projektu miejscowego planu nie rozpatrywano szczególnych regulacji ochrony krajobrazu wynikających z audytów krajobrazowych, ponieważ dla województwa mazowieckiego audyt taki nie został dotychczas sporządzony.

3. Wymagania ochrony przyrody, środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Ustalenia planu Rozdziału 2 określają zasady ochrony środowiska. Na obszarze opracowanego planu nie zachodzą przesłanki do określenia zasad ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z §7 planu. Projekt planu nie obejmuje gruntów rolnych, które wymagałyby uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i nieleśnych, na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne.

4.Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na obszarze opracowania zmiany planu występują obiekty dziedzictwa kulturowego, są to stanowiska archeologiczne. Ustalenia zmiany planu (§13) określają zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.

5.Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania przyjętych w planie.

Plan miejscowy wprowadza szereg ustaleń, które w sposób pośredni mają na uwadze ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia, m.in. poprzez ustalenia z zakresu:

- 1)ochrony środowiska;
- 2)modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

Na obszarze opracowania nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

Potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami zostały uwzględnione poprzez ustalenia odnoszące się m.in. do minimalnej liczby miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Ponadto, ustalenia planu dopuszczają realizację urządzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami przed liniami zabudowy, co ma na celu zapewnienie nieograniczonego dostępu do budynków, oraz nie wprowadzają żadnych ograniczeń uniemożliwiających realizację rozwiązań architektonicznych dla ich potrzeb.

6.Walory ekonomiczne przestrzeni.

Walory ekonomiczne przestrzeni, rozumiane jako cechy przestrzeni możliwe do określenia w kategoriach ekonomicznych, stanowią relację ustaleń planu w odniesieniu do: przeznaczenia terenów oraz wskaźników zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (ustalenia Rozdziału 8), stawek procentowych służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) – zawarte w § 40 planu. Prognoza skutków finansowych uchwalenia projektu planu obejmuje przewidywane ekonomiczne skutki podjętych ustaleń projektowanego dokumentu.

7.Prawo własności.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) ustalenia planu kształtują, wraz z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Ustalenia planu wyznaczają granice korzystania z nieruchomości, poprzez między innymi postanowienia co do przeznaczenia terenu, czy zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Umożliwiają zabudowę i zagospodarowanie obszaru planu w sposób zgodny z oczekiwaniem społecznym, pozwalając na realizację obiektów usług, produkcji oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ustalenia projektowanego dokumentu uwzględniają prawa własności, m. in. poprzez przeanalizowanie potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości.

8.Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Miejscowy plan spełnia wymogi potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wynikające z art. 17 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) poprzez zawiadomienie właściwych instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p., a następnie skierowanie do uzgodnień do właściwych organów wojskowych, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa.

9.Potrzeby interesu publicznego.

Realizacja potrzeb interesu publicznego zawiera się w ustaleniach planu, w szczególności dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu (ustalenia Rozdziału 8).

10. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych.

Ustalenia planu określają zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (ustalenia Rozdziału 6 i 7).

11. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Organ sporządzający plan zapewnił udział społeczeństwu w opracowywaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez:

1) ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz umożliwienie składania wniosków;

2) ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz umożliwienie składania uwag (etap po uzyskaniu odpowiednich opinii i uzgodnień).

Powyższe ogłoszenia, udostępnione zostały również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niedźwiada.

Projekt przedmiotowego planu poddany był procedurze wyłożenia do publicznego wglądu wraz z przeprowadzeniem dyskusji publicznej.

Rozstrzygnięcie rozpatrzenia uwag do projektu planu, złożonych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 17 do uchwały.

12. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

Zgodnie z art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy Niedźwiada:

1) ogłosił w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu stosownych uchwał wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określając formę, miejsce i termin składania wniosków;

2) zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania;

3) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji koniecznych do ujęcia w prognozie oddziaływania na środowisko;

4) rozpatrzył złożone wnioski;

5) sporządził projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

6) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

7) przedłożył projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania;

8) wystąpił o zaopiniowanie oraz uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko właściwe instytucje i organy;

9) ogłoszono w lokalnej prasie, zamieszczono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niedźwiada oraz na stronie internetowej urzędu informacje o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyznaczając termin składania uwag;

10) zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada, następujących dokumentów: tekst i rysunek projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, podlegających wyłożeniu do publicznego wglądu wskazują, że organ sporządzający projekt planu umożliwił zainteresowanym zapoznanie się z tymi dokumentami także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Działania te

mają na celu zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych oraz zapewnienie jak największego udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem.

13. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Dla potrzeb zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności, ustalenia planu zawierają zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (Rozdział 7).

14. Zachowanie równowagi, przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub określaniu potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, między interesem publicznym a interesami prywatnymi.

Zaprojektowane rozwiązania planu są zgodne z oczekiwaniami inwestorów, w granicach dopuszczonych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając im zabudowę i zagospodarowanie nieruchomości na cele budowlane.

Zaproponowane rozwiązania planistyczne nie tylko zapewniają bezpośrednią obsługę nieruchomości, ale także zabezpieczają możliwość racjonalnego prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

Niezbędne analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wskazują w większości na słuszność przyjętych w miejscowym planie rozwiązań.

15. Wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, w przypadku sytuowania nowej zabudowy.

Wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, w przypadku sytuowania nowej zabudowy zawarte są w ustaleniach w szczególności dotyczących: zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (Rozdział 2), zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania (ustalenia Rozdziału 8).

Obszar planu jest dostatecznie skomunikowany i nie będzie wymagał dodatkowych znaczących nakładów gminy. Skutki ekonomiczne projektowanej planu zostały przeanalizowane w prognozie skutków finansowych.


III. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2, oraz sposób uwzględnienia uniwersalnego projektowania

Zgodnie z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada, dokumenty planistyczne gminy Niedźwiada z uwagi na upływ czasu oraz zmiany przepisów prawnych, wymagają stosownej aktualizacji. Niemniej jednak przedmiotowe dokumenty mogą funkcjonować w obrocie prawnym i służyć zamierzeniom inwestycyjnym oraz wydawaniu decyzji administracyjnych.

IV. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Dokumentem, który orientacyjnie szacuje koszty leżące po stronie gminy jest „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Pałecznicza, Pałecznicza-Kolonia, Tarło, Tarło-Kolonia, Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia opracowana na etapie jego sporządzania. Wyniki ww. dokumentu wskazują jednak, iż w dłuższej perspektywie uchwalenie i realizacja przedmiotowego mpzp wpłynie na zwiększenie dochodów miasta i nie spowoduje znacznego obciążenia jej budżetu.

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 18 do uchwały.



UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEDŹWIADA

z dnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich przyznawania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.), Rada Gminy Niedźwiada uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania zgodnie z „Regulaminem przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedźwiada”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Ewelina Foryt
Radca Prawny
LB-2730

**Regulamin
przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Niedźwiada**

Rozdział 1.

Postanowienia wstępne

§ 1.1. W budżecie Gminy Niedźwiada przeznaczają się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości określonej corocznie przez Radę Gminy w stosownej uchwale.

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dysponuje Wójt Gminy Niedźwiada.

3. Wójt Gminy Niedźwiada może powołać komisję do rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną.

4. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stanowią doraźną pomoc przyznaną w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego przyznanego jako dofinansowanie do kosztów leczenia ponoszonych przez nauczycieli.

5. Nauczyciel może skorzystać z pomocy zdrowotnej raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. związanych z chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, ciężką, przewlekłą lub nieuleczalną chorobą, można przyznać pomoc zdrowotną dodatkowo w danym roku budżetowym, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.

§ 2.1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej 0,5 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Gminę oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół prowadzonych przez Gminę, które były ich ostatnim miejscem zatrudnienia lub w szkole wskazanej przez organ prowadzący, z zastrzeżeniem ust. 2.

Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego go wymiaru zajęć, łącznie jednak w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego go wymiaru zajęć.

§ 3.1. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:

- 1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela,
- 2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków związanych z leczeniem,
- 3) wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny nauczyciela,
- 4) liczby złożonych wniosków.

2. Przyznanie i wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości środków funduszu zdrowotnego w danym roku. Jeżeli suma kwot wnioskowanych na pomoc zdrowotną dla

nauczycieli jest wyższa od ogólnej kwoty funduszu zdrowotnego, pomoc może zostać przyznana częściowo lub nie zostać przyznana.

Rozdział 2.

Rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 4.1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest jeden raz w roku w formie świadczenia pieniężnego w związku z:

- 1) ciężką lub przewlekłą chorobą,
- 2) leczeniem szpitalnym lub poszpitalnym powyżej 7 dni,
- 3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
- 4) długotrwałym leczeniem z powodu choroby zawodowej,
- 5) długotrwałą rehabilitacją,
- 6) koniecznością zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, niezbędnego do wykonywania zawodu lub ułatwiającego dalsze funkcjonowanie,
- 7) nagłym zdarzeniem losowym, w skutek którego wymagane jest leczenie specjalistyczne, rehabilitacja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub aparatury medycznej.

2. Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej obejmuje refundację całości lub części poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia wynikających z przyczyn określonych w pkt 1. przeznaczonych na:

- 1) zakup leków zleconych przez lekarza związanych z procesem leczenia,
- 2) zakup specjalistycznego sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego,
- 3) specjalistyczne leczenie, w tym korzystanie z konsultacji lekarza specjalisty, wykonywanie na podstawie skierowania specjalistycznych badań diagnostycznych lub zabiegów medycznych,
- 4) zakup niezbędnych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza lub osobę uprawnioną nie częściej niż raz na 3 lata.

Rozdział 3.

Warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 5. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę, wydane w roku ubiegania się przez nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej, potwierdzające:
 - leczenie w związku z przewlekłą lub ciężką chorobą,
 - leczenie szpitalne lub poszpitalne,
 - leczenie specjalistyczne,
 - leczenie z powodu choroby zawodowej,
 - konieczność stosowania sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub aparatury medycznej,
- 2) kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatku w roku ubiegania się przez nauczyciela o przyznanie pomocy,
- 3) oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
- 4) oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach brutto przypadających na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

3. Oświadczenie, o którym mowa w § 5. ust. 2 pkt 3 potwierdza:

- 1) w przypadku nauczycieli zatrudnionych – dyrektor placówki,
- 2) w przypadku nauczycieli emerytów, rencistów oraz otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – dyrektor placówki, w której byli zatrudnieni przed przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne,
- 3) w przypadku likwidacji szkoły będącej ostatnim miejscem zatrudnienia nauczyciela – dyrektor placówki, w której naliczany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tego nauczyciela (emeryta, rencisty, pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne).

§ 6.1. Pomoc udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego na uzasadniony wniosek nauczyciela, skierowany do Wójta Gminy, nie później niż w ciągu roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do przyznawania pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dyrektorowi szkoły rozpatruje Wójt Gminy.

3. Do dyrektora szkoły mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi mogą złożyć również:

- 1) członek rodziny lub opiekun nauczyciela,
- 2) rada pedagogiczna szkoły,
- 3) organizacja związkowa.

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 31 października danego roku budżetowego.

6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych wnioskodawca zostaje wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. W przypadku nie usunięcia braków w terminie, o którym mowa powyżej, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

8. Wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane będą w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Rozdział 4.

Sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej

§ 7.1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie dla nauczyciela przyznania pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy.

2. O decyzji, o której mowa w ust. 1 wnioskodawca zawiadamiany jest na piśmie.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 nie przysługuje prawo odwołania.

§ 8. Wypłata świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej lub wypłata gotówką w terminie 14 dni od jego przyznania.

OŚWIADCZENIE
o przeciętnych miesięcznych dochodach brutto

Ja niżej podpisany
oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód brutto wszystkich członków rodziny
prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo domowe ze wszystkich źródeł przychodu za
okres ostatnich 3 miesięcy przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi
.....

(słownie zł.....).

.....

(czytelny podpis)

Załączniki*:

- 1) zaświadczenie lekarskie,
- 2) faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatku ,
- 3) oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- 4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.

*zaznaczyć właściwe

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej

- 1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Niedźwiada z siedzibą Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, tel.: 81 8512878, e-mail: wojt@niedzwiada.pl
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@niedzwiada.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania pomocy zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit b) RODO, tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a w szczególności art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Uchwały Rady Gminy Niedźwiada.
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
- 5) Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą profilowane.
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. świadczenia.
Niepodanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
- 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, bankowi, a także podmiotom zewnętrznym np. obsłudze serwisowej programu księgowego lub firmie brakującej dokumentację na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli szkół,
dla których organem prowadzącym
jest Gmina Niedźwiada

OŚWIADCZENIE
o zatrudnieniu lub pobieraniu emerytury, renty
lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1) jestem zatrudniony w

.....

w wymiarze

2) pobieram emeryturę / rentę / nauczycielskie świadczenie kompensacyjne* i byłem/byłam
zatrudniony w

.....

.....

.....

(miejsowość, data)

.....

(czytelny podpis)

POTWIERDZENIE
dyrektora szkoły

Potwierdzam, że dane zawarte w oświadczeniu są zgodne / nie są zgodne * ze stanem
faktycznym.

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

