Inwestor : Gmina Niedźwiada

Inwestycja : Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Brzeźnicy Leśnej, dz nr: 060809_2.0006.537/1 oraz 060809_2.0006.543/1

OPIS

Siatka parametry

1. drut stalowy ocynkowany powlekany PCV
2. średnica rdzenia minimum 2,5 mm (3,7 mm z PCV)
3. wysokość 150 cm

Słupek ogrodzeniowy

4. słupek rura okrągła fi min 42 mm
5. słupek stalowy ocynkowany malowany proszkowo
6. zakończenie słupka czapka z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne.

Brama

7. Przesuwna sterowana ręcznie z możliwością zamontowania automatyki
8. konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo
9. wysokość 150 cm
10. szerokość światła przejazdu 500 cm
11. wypełnione panelem 2D w kolorze ogrodzenia
12. grubość drutu wypełnienia minimum 6/5/6 mm
13. wyposażenie dodatkowe, wkładka patentowa, kaseta z zamkiem hakowym, pochwyt. Wszystkie elementy odporne na warunki atmosferyczne

Furtka

14. konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo
15. wysokość 150 cm
16. szerokość światła przejazdu 100 cm
17. wypełnione panelem 2D w kolorze ogrodzenia
18. grubość drutu wypełnienia minimum 6/5/6 mm
19. wyposażenie, wkładka patentowa, kaseta z zamkiem, klamka.

Wszystkie elementy odporne na warunki atmosferyczne

Wytyczne dodatkowe

Montować słupki podporowe na załamaniach linii ogrodzenia, przy bramach i furtkach. Na odcinkach prostych odległość pomiędzy słupkami podporowymi nie może przekraczać 40 mb.

Wszystkie słupki montować na trwałe za pomocą fundamentów z betonu min C20/25. Głębokość zakotwienia poniżej strefy przemarzania gruntu.

Termin wykonania zamówienia : **do końca roku 2026r.**

Wadium : niewymagane

Gwarancja : **minimum 60 miesięcy**

Pozostałe elementy nieokreślone w opisie do uzgodnienia z inwestorem w trakcie realizacji inwestycji.