

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarle”, które jest realizowane w ramach środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia 43
21-104 Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia, dnia 12.10.2022 r.

RL.271.17.2022

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Dotyczy postępowania przetargowego na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L.

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.) zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym udzielono niżej wymienionych wyjaśnień:

1. W nawiązaniu do zapisów SWZ oraz zgodnie z opisem i rysunkami dokumentacji projektowej na drogach będących przedmiotem zamówienia należy wykonać pobocza bitumiczne szerokości od 1,5 do 2,10 m. Wykonanie konstrukcji poboczy bitumicznych o powierzchni ok. 15 000 m², nie zostało jednak ujęte w przedmiarze robót w poz. 52 d.4, 53 d.4, 54 d.4, 60 d.5, 61 d.5. Dlatego też zwracamy się z zapytaniem czy zamówienie obejmuje wykonanie poboczy bitumicznych zgodnie z dokumentacją projektową?

2. Czy Zamawiający potwierdza, że pozostałe pozycje ujęte w załączonym przedmiarze robót mają poprawne obmiary?

3. Prosimy o zwiększenie obmiaru pozycji:

- 52 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m²
- 53 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 20 cm
- 54 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0 MPa gr. 25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
- 60 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR-1-2, grubość 4 cm po zagęszczeniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarle”, które jest realizowane w ramach środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 61 Wykonanie warstwy wyrównawczej/wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

o powierzchnię poboczy bitumicznych na szlaku - 15664,5 m².

Odpowiedź:


Zamawiający załącza skorygowany przedmiar obejmujący zmiany w pozycjach: 24d.2, 50d.4, 51d.4, 52d.4, 53d.4, 54d.4, 60d.5, 61d.5 i 63d.5. Usunięta została pozycja - umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

Zamawiający potwierdza, że pozostałe pozycje ujęte w załączonym przedmiarze robót mają poprawne obmiary.

Po rozpoznaniu rynku dotyczącego dostępności geosiatki Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie geosiatki z włókien szklanych o wytrzymałości 120/120.

W załączeniu:

Poprawiony przedmiar robót.

Z up. WOJTA

Małgorzata Jaksim
Zastępca Wójta